



**OGGETTO:**

Progettazione definitiva ed esecutiva per il completamento dei lavori alla Scuola Vittorio Veneto ed area circostante (1°LOTTO), Via Vittorio Veneto n.16



### PROGETTO ESECUTIVO

### CME.AS 07 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ASCENSORE

COMMITTENTI:  
COMUNE DI SORRENTO

TIMBRO

FIRMA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

TIMBRO

FIRMA

PROGETTISTA :  
eustachio striano.architetto.

TIMBRO

FIRMA



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** DISTRIBUZIONI DELLE AREE FUNZIONALI NEGLI AMBIENTI  
SOTTOTETTO DEL PLESSO SCOLASTICO "V. VENETO"  
Ascensore

**COMMITTENTE:** Comune di Sorrento

Data, 26/08/2022

**IL TECNICO**  
Arch. Eustachio Striano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>									
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>									
1 R.02.060.010 .a.CAM 23/06/2020	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale		1,60	1,800		2,88			
	SOMMANO mq					2,88	10,62	30,59	
2 R.02.060.022 .a.CAM 23/06/2020	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 1 [mq 2.88]					2,88			
	SOMMANO mq					2,88	15,34	44,18	
3 E.01.020.020 .a 23/06/2020	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) Vedi voce n° 2 [mq 2.88]				2,000	5,76			
	SOMMANO mc					5,76	125,01	720,06	
4 T.01.020.020 .a 23/06/2020	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 1 [mq 2.88] Vedi voce n° 2 [mq 2.88] Vedi voce n° 3 [mc 5.76]				0,050 0,100 0,100	0,14 0,29 0,58			
	SOMMANO mc					1,01	73,08	73,81	
5 E.03.030.010 .a 23/06/2020	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. fondazione ascensore fondazione ascensore pareti fossa pareti fossa	2,00 2,00 2,00 2,00	1,60 1,80 1,80 1,60		0,300 0,300 1,500 1,500	0,96 1,08 5,40 4,80			
	SOMMANO mq					12,24	28,33	346,76	
6 E.03.010.020 .a.CAM 23/06/2020	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.								
<b>A RIPORTARE</b>									1'215,40

